DocuSign Envelope ID: C3DE8A51-1228-4F0E-9BD1-287471DFF364

ARRANQUE BOMBA REBALSE DEL CLARIFICADOR

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice el operador realice el Arranque de Bombas de Rebalse de Clarificador (450-PP-019/020), de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

CV: Variable de control.

CV Limits: Limites de variables de control.

SP: Setpoint.

4. RESPONSABILIDADES

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

DocuSign Envelope ID: C3DE8A51-1228-4F0E-9BD1-287471DFF364

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta.
vi. Radio portátil tipo Handy.
vii. Controles Críticos:









II. DESARROLLO

i. Coordinación radial entre operador de sala de control y operador del área de todas las tareas a realizar.
ii. Verificar y confirmar que el tanque 450-TK-001 esté en condiciones de recibir solución y cerrar dreno del tanque de rebalse del clarificador (V45282).
iii. Realizar prueba a de arranque en vacío de la bomba a utilizar 450-PP019/020 para verificación de estado del equipo desde sala de control y desde campo.
iv. Realizar el siguiente movimiento de válvulas:
   a) Cerrar los drenos (V45384/V45286 para la bomba 450-PP-019 o V45384/V45289 para la bomba 450-PP-020).
   b) Habilitar válvula general (V45284) y luego succión de la bomba correspondiente (V45283 para la bomba 450-PP-019 o 45298 para la bomba 450-PP-020).
   c) Habilitar válvulas de descarga (V45287 para la bomba 450-PP-019 o V45290 para la bomba 450-PP-020)

DocuSign Envelope ID: C3DE8A51-1228-4F0E-9BD1-287471DFF364

v. Colocar lazo de control en modo manual con un CV al 50% y un SP de nivel de tanque en 60%, marchar bomba habilitada en 25 Hz en modo operador, una vez confirmado el arranque del equipo con el operador de campo, pasar a modo programa la bomba.

vi. Revisar que los valores de máximo y mínimo de CV Limits en los niveles adecuados para evitar aceleración o desaceleración excesivas, pasar el lazo de control de la bomba 450-PP-019/020 a modo automático.

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
08/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento. • Desarrollo