Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

DETENCIÓN BOMBA DE VACÍO

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice la Detención de las Bombas de Vacío, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Gerente

- Proporcionar todos los recursos para dar cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Asegurar el cumplimiento y divulgación del presente procedimiento con un programa sistemático, planeado, organizado y continuo.
- Realizar coaching y Verificación de Controles Críticos.

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta.
vi. Radio portátil tipo Handy.
vii. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

i. Coordinación radial con el operador de sala de control y operador del área, de todas las tareas a realizar.
ii. Detención por cambio de equipo en stand by:
   a) Verificar condiciones operativas de equipo en stand by con sala de control.
   b) En caso de que el equipo continue en marcha y no se encuentre detenido por una falla, solicitar a sala de control que detenga la bomba 450-VP-001/002.
   c) Realizar el siguiente movimiento de válvula para cerrar el agua de sello:
      i. Cerrar válvulas manuales (V45046/V45047 para la bomba 450-VP-001 o V45049/V45050 para la bomba 450-VP-002).
      ii. Cerrar válvulas automáticas (450-FV-060 para la bomba 450-VP-001 o 450-FV-061 para la bomba 450VP-002) de forma local.
      iii. Cerrar válvula manual de succión (V45149 para la bomba 450-VP-001 o V45148 para la 450-VP-002).
   d) Dar marchar a bomba en stand by según procedimiento CN-PRC-PRO-281.
iii. Detención por parada de planta:
   a) Verificar que el nivel de la torre desaireadora se encuentre en 0% y se encuentre detenida bomba alimentación a prensas.
   b) Solicitar a sala de control que detenga el motor de la bomba 450-VP-001/002.
   c) Realizar el siguiente movimiento de válvula para cerrar el agua de sello:
      i. Cerrar válvulas manuales (V45046/V45047 para la bomba 450-VP-001 o V45049/V45050 para la bomba 450-VP-002).
      ii. Cerrar válvulas automáticas (450-FV-060 para la bomba 450-VP-001 o 450-FV-061 para la bomba 450VP-002) de forma local.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

iii. Cerrar válvula manual de succión (V45149 para la bomba 450-VP-001 o V45148 para la 450-VP-002).

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
09/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato. • Codificación del procedimiento. • Desarrollo.
01/09/2025	08	Se actualiza el procedimiento en: • Riesgos críticos. Actualización por cumplimiento de ciclo de revisión.