Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

DocuSigned by: Andres Ros F90785FE44FE4A7...
DocuSigned by: Eduardo Vega FAF381888734437...
DocuSigned by: Horacio Rivera 8B5BA80B26C3440...

DETENCIÓN BOMBA DE REBALSE DEL CLARIFICADOR

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice la Detención de Bomba de Rebalse del Clarificador, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Gerente

- Proporcionar todos los recursos para dar cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Asegurar el cumplimiento y divulgación del presente procedimiento con un programa sistemático, planeado, organizado y continuo.
- Realizar coaching y Verificación de Controles Críticos.

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Protector auditivo.
v. Gafas de seguridad transparentes.
vi. Guantes de Vaqueta.
vii. Radio portátil tipo Handy.
viii. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

i. Coordinar la tarea entre el operador de sala de control y personal del área.
ii. Pedir a sala de control la detención de la bomba (450-PP-019 o 450-PP-020).
iii. Cerrar válvula V45284 del tanque de rebalse de clarificador 450-TK-010.
iv. Mantener abiertas las válvulas V45290 o V45287; según corresponda.
v. Abrir válvula de drenaje V45286 o V45289; según corresponda.
vi. Cerrar válvula V45283 o V45298; según corresponda.
vii. Drenar retirando el tapón ubicado en la parte inferior de la voluta de la bomba, para evitar congelamiento.
viii. Mantener orden y limpieza

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
01/05/2024	08	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento.
01/09/2025	09	Se actualiza el procedimiento en: • Riesgos críticos. Actualización por cumplimiento de ciclo de revisión